

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
一	9F/10F原装修拆除、清运，装修结束后深度保洁							
1	不锈钢玻璃隔断拆除	m <sup>2</sup>	224.58					
2	石膏板隔断拆除	m <sup>2</sup>	964.51					
3	铝合金隔断拆除	m <sup>2</sup>	12.56					
4	墙面壁纸拆除	m <sup>2</sup>	20.74					
5	墙面PVC扣板拆除（建筑墙面及柱子）	m <sup>2</sup>	104.77					
6	矿棉板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	792.00					
7	石膏板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	410.00					
8	防水石膏板拆除	m <sup>2</sup>	32.32					
9	PVC板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	32.32					
10	铝方通吊顶拆除	m <sup>2</sup>	37.36					
11	卫生间墙砖拆除	m <sup>2</sup>	148.48					
12	地面地毯及混凝土地面拆除	m <sup>2</sup>	795.00					
13	地面地砖拆除	m <sup>2</sup>	946.00					
14	卫生间隔断拆除	间	17.00					
15	洗手台拆除	m	7.60					

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
16	给水脚踏阀拆除	个	12.00					
17	小便斗拆除	个	5.00					
18	镜子拆除	个	4.00					
19	地漏拆除	个	4.00					
20	橱柜拆除	项	2.00					
21	墩布池拆除	项	2.00					
22	入口感应玻璃门拆除	项	1.00					
23	蹲坑	个	17.00					
24	深度保洁	m <sup>2</sup>	2156.00					
二	石膏板隔断（含会议室、培训室、贵宾接待室墙面装饰、木门、防盗门）							
1	龙骨石膏板隔墙	m <sup>2</sup>	1138.12					1. 75系列隔墙轻钢龙骨； 2. 双面单层12厚纸面石膏板； 3. 内填充50厚玻璃丝棉板； 4. 局部附加大芯板加固； 5. 泰山石膏板
2	墙面环保水性漆饰面	m <sup>2</sup>	2461.74					1. 基层刷墙固两遍； 2. 局部粉刷石膏找平； 3. 耐水腻子两遍； 4. 白色乳胶漆两遍； 5. 环保水性漆

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
3	LOGO墙挂贴岩板	m <sup>2</sup>	37.88					1. 木龙骨找平； 2. 18厚阻燃板基层； 3. 挂贴岩板；
4	LOGO墙挂贴蓝色烤漆玻璃	m <sup>2</sup>	11.30					1. 木龙骨找平； 2. 18厚阻燃板基层； 4. 挂贴蓝色烤漆玻璃；
5	LOGO墙灯槽制作	m	19.00					1. 木龙骨找平； 2. 18厚阻燃板基层； 3. 石膏板罩面； 4. 刮腻子刷白色涂料；
6	视频会议室、培训室墙面软包	m <sup>2</sup>	20.88					1. 木龙骨找平； 2. 18厚阻燃板基层； 3. 定制软包块安装；
7	视频会议室、培训室墙面安装白色烤漆玻璃写字板	m <sup>2</sup>	18.90					1. 木龙骨找平； 2. 18厚阻燃板基层； 3. 白色烤漆玻璃写字板；
8	视频会议室、培训室安装不锈钢笔槽	m	12.60					
9	视频会议室、培训室安装拼接屏	m <sup>2</sup>	13.10					甲方委托第三方维护单位
10	视频会议室南烤漆玻璃墙	m <sup>2</sup>	66.30					制作时与甲方沟通是否制作
11	总裁办公室木墙板	m <sup>2</sup>	17.03					1. 工厂定制木墙板；
12	贵宾室墙面粘贴壁纸	m <sup>2</sup>	48.30					1. 基层刷墙固两遍； 2. 局部粉刷石膏找平； 3. 耐水腻子两遍； 4. 粘贴壁纸；

# 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
13	电梯厅墙面粘贴瓷砖	m <sup>2</sup>	27.80					1. 墙面抹灰找平； 2. 粘结剂粘贴瓷砖； 3. 美缝剂勾缝；
14	单扇平开木门	樘	17.00					1. 工厂定制套装木门； 2. 含门锁、合页、门吸；
15	双扇平开木门	樘	3.00					1. 工厂定制套装木门； 2. 含门锁、合页、门吸； 3. 双扇烤漆木门
16	双扇防火门翻新	樘	12.00					
17	安装单扇隐形门	樘	1.00					
18	前厅入口处不锈钢玻璃门	m <sup>2</sup>	17.94					
19	安装不锈钢门套	m	12.20					
20	钢质防盗门	樘	1.00					
三	铝合金玻璃百叶窗隔断（含玻璃门）							
1	铝框玻璃隔断	m <sup>2</sup>	415.07					1. 铝框：80厚铝框； 2. 双层中空玻璃：5+20+5中空钢化玻璃； 3. 中空层安装铝百叶帘； 4. 横梁
2	单扇铝框玻璃平开门	樘	31.00					1. 工厂定制套装铝框玻璃门； 2. 含门锁、合页、门吸； 3. 磨砂
3	双扇铝框玻璃平开门	樘	2.00					1. 工厂定制套装铝框玻璃门； 2. 含门锁、合页、门吸； 3. 磨砂
四	9F/10F全部吊顶工程							

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
1	办公室、洽谈室、开放办公区吊顶	m <sup>2</sup>	1102.86					1. 龙骨：轻钢龙骨不上人吊顶； 2. 单层9.5厚纸面石膏板罩面；
2	电梯厅造型吊顶	m <sup>2</sup>	83.80					1. 龙骨：轻钢龙骨不上人吊顶； 2. 单层9.5厚纸面石膏板罩面；
3	电梯厅、前厅灯槽制作	m	42.00					
4	电梯厅玫瑰金不锈钢装饰条	m	127.30					
5	电梯厅软膜天花	m <sup>2</sup>	31.52					
6	视频会议室造型吊顶	m <sup>2</sup>	83.00					
7	视频会议室石膏板凹缝	m	50.00					
8	视频会议室软膜天花	m <sup>2</sup>	3.13					
9	总裁办公室造型吊顶	m <sup>2</sup>	52.50					
10	总裁办公室石膏板凹缝	m	18.80					
11	总裁办公室软膜天花	m <sup>2</sup>	4.02					
12	培训室造型吊顶	m <sup>2</sup>	145.12					
13	视频会议室石膏板凹缝	m	53.68					
14	视频会议室软膜天花	m <sup>2</sup>	33.28					
15	董事长办公室造型吊顶	m <sup>2</sup>	44.30					
16	董事长办公室石膏板凹缝	m	14.40					

# 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
17	董事长办公室软膜天花	m <sup>2</sup>	17.80					
18	贵宾室造型吊顶	m <sup>2</sup>	33.50					1. 龙骨：轻钢龙骨不上人吊顶； 2. 单层9.5厚纸面石膏板罩面；
19	贵宾室假梁制作200*300（刷红色混油）	m	22.00					
20	贵宾室假梁彩绘300MM高	m	22.00					
21	贵宾室假柱制作300*300（刷红色混油）	m	20.80					
22	贵宾室假柱彩绘300MM高	m	20.80					
23	贵宾室顶面壁纸	m <sup>2</sup>	19.20					
24	贵宾室顶面彩绘壁纸	m <sup>2</sup>	7.00					
25	铝方通吊顶	m <sup>2</sup>	14.85					1. 原顶喷黑色涂料； 2. 铝方通吊顶40*80；
26	开放办公区软膜天花吊顶	m <sup>2</sup>	89.10					1. 龙骨：热镀锌方钢管龙骨； 2. 18厚阻燃板基层； 3. 软膜天花吊顶；
27	通道造型吊顶	m <sup>2</sup>	230.00					1. 龙骨：轻钢龙骨不上人吊顶； 2. 单层9.5厚纸面石膏板罩面；
28	卫生间集成吊顶	m <sup>2</sup>	65.40					1. 龙骨：轻钢龙骨不上人吊顶； 2. 面层：白色集成吊顶；
29	窗帘盒制作	m	213.00					1. 18厚阻燃板基层； 2. 9厚纸面石膏板罩面；
30	顶棚检修口	个	24.00					1. 洞口附加轻钢龙骨加固； 2. 定制铝板检修口；

# 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
31	顶棚水漆	m <sup>2</sup>	1759.00					1. 耐水腻子两遍； 2. 白色乳胶漆两遍； 3. 水漆
32	顶棚黑色涂料饰面	m <sup>2</sup>	24.00					1. 耐水腻子两遍； 2. 白色乳胶漆两遍；
五	强弱电改造工程（网络机柜、监控设备由甲方提供）							
1	电管敷设	m	2800.00					1. 主材：JDG穿线管、铁电盒； 2. 工艺：墙面剔凿暗敷；顶棚吊
2	桥架敷设	m	86.00					1. 主材：镀锌桥架100*100； 3. 工艺：沿顶棚吊装；
3	墙地面开线槽	m	545.00					
4	照明线路敷设	m	10550.00					1. 主材：2.5mm <sup>2</sup> ； 2. 工艺：管内穿线； 3. 津达电缆
5	插座线路敷设	m	9300.00					1. 主材：4.0mm <sup>2</sup> ； 3. 工艺：管内穿线； 3. 津达电缆
6	电缆敷设	m	40.00					1. 主材：YJV5*10； 2. 工艺：穿管敷设； 3. 津达电缆
7	配电箱	套	2.00					嵌入式配电箱24回路
8	弱电电管敷设	m	950.00					1. 主材：JDG穿线管； 2. 工艺：墙面剔凿暗敷；顶棚吊
9	弱电桥架敷设	m	86.00					1. 主材：镀锌桥架100*100； 3. 工艺：沿顶棚吊装；
10	弱电墙地面开线槽	m	428.00					
11	网线敷设	m	3100.00					1. 主材：六类网线； 2. 工艺：管内穿线；

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
12	电话线敷设	m	1580.00					1. 主材：4芯电话线； 3. 工艺：管内穿线；
13	视频线敷设	m	240.00					线材甲方委托第三方提供线
<b>六 消防改造（含报验过审）</b>								
1	喷淋系统点位增加费	个	234.00					
2	显示盘	个	4.00					
3	火灾自动报警系统感烟探测器增加安装费	个	95.00					
4	火灾自动报警系统手动报警按钮增加安装费	个	3.00					
5	火灾自动报警系统消火栓按钮增加安装费	个	11.00					
6	火灾自动报警系统广播增加安装费	个	13.00					
7	火灾自动报警系统声光报警器增加安装费	个	19.00					
8	火灾自动报警系统模块增加安装费	个	13.00					
9	消火栓箱体移位安装	套	6.00					
10	消火栓箱体增加安装	套	1.00					
11	排烟风管	m <sup>2</sup>	117.95					
12	防火阀-500*320	个	2.00					
13	防火阀-800*400	个	1.00					



## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
14	防火阀-1000*320	个	1.00					
15	排烟阀-（500+250）*500	个	5.00					
16	排烟风机5.5KW	台	2.00					
17	消防改造设计报审、报验及消电检等费用	m²	2156.00					
<b>七</b>	<b>地面工程</b>							
1	铺贴地面砖	m²	1730.00					冠珠、欧神诺
2	铺贴大理石波打线	m²	23.80					
3	防静电地板	m²	19.00					
4	铝合金踢脚线	m	947.00					
5	卫生间地面防水	m						
<b>八</b>	<b>开关、灯具、插座等</b>							
1	LED筒灯	套	168.00					规格：15W
2	单头豆胆灯	套	80.00					规格：5W
3	双头豆胆灯	套	22.00					规格：10W
4	LED平板灯	套	20.00					规格：300*600
5	LED射灯	套	20.00					规格：5W

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
6	LED灯带	m	126.00					
7	LED灯管	套	64.00					
8	LED工位吊灯	套	43.00					规格：1200*100
9	洽谈室装饰吊灯	套	9.00					
10	老总及贵宾室办公室装饰吊灯	套	5.00					
11	吸顶灯	套	2.00					规格：25W
12	安全出口指示灯	套	3.00					
13	疏散指示灯	套	15.00					
14	应急照明用蓄电池	套	11.00					
15	单联跷板开关	套	18.00					施耐德
16	双联跷板开关	套	44.00					施耐德
17	三联跷板开关	套	8.00					施耐德
18	四联跷板开关	套	5.00					施耐德
19	墙面插座	套	144.00					规格：10A 施耐德
20	地面插座	套	144.00					规格：10A 9孔国标
21	工位组合插座	套	318.00					规格：15A 国标

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
22	网络电话插座	个	130.00					工位网线、电话口-国标
23	无线AP面板	个	22.00					正常提供，甲方选择是否安装
24	门禁	个	6.00					2个中控联网考勤，4个普通
九	卫生间、茶水间、茶吧工程（含热水器）							
1	卫生间墙面粘贴瓷砖	m <sup>2</sup>	151.00					
2	卫生间墙面防水层	m <sup>2</sup>	24.00					
3	卫生间洗手台制作安装	m <sup>2</sup>	5.60					
4	卫生间装饰镜	m <sup>2</sup>	8.00					
5	茶水吧墙面手绘图案	m <sup>2</sup>	4.00					
6	卫生间蹲位隔断	间	17.00					
7	卫生间小便斗隔断	块	2.00					
8	茶水间厨柜	m	9.50					
9	接待厅前台制作安装	m	5.60					
10	水吧台	m	2.55					
11	台下洗手盆	个	8.00					
12	洗手盆龙头	个	8.00					

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
13	台盆排水器	个	8.00					
14	蹲便脚踏阀	个	12.00					
15	挂墙小便斗	个	4.00					
16	小便斗感应器	个	4.00					
17	排风扇	个	4.00					
18	拖布池	个	2.00					
19	拖布池龙头	个	2.00					
20	地漏	个	4.00					
21	手纸盒	个	12.00					
22	烘手机	个	4.00					
23	淘菜盆	个	2.00					
24	淘菜盆龙头	个	2.00					
25	蹲坑	个	17.00					
26	卫生间墙面砖地面砖	m <sup>2</sup>						
27	直饮净水机	台	2.00					更换为热宝，饮水机甲方提供

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
十	9F/10F前台装饰、柜台、LOGO、办公室门牌、玻璃隔断腰线等、10F进户门更换（同9F样式）							
1	门牌安装	个	59.00					
2	墙面LOGO标识及字安装	套	2.00					
3	前台LOGO标识及字安装	套	2.00					
4	接待厅前台制作安装	m	5.60					
5	玻璃隔断墙贴膜	m <sup>2</sup>	319.40					
6	9F、10F进户门电开门（门禁）	把	1.00					
十一	软装窗帘							
1	安装窗帘	m <sup>2</sup>	392.00					
十二	质保期限3年							
十三	空调改造							
1	控制器安装	个	28.00					
2	控制线	m	800.00					规格：VV4*0.75
3	回风箱	个	28.00					机器回风接口
4	异径接头	个	118.00					规格：300*300

## 施工明细报价单

项目名称：珠峰财产保险股份有限公司总公司职场装修项目（弘源·丰恒大厦9、10F）

填报时间：2020年05月30日						填报人：敬义		
填报单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司						填报人电话：13601039068		
序号	项目	单位	工程量	综合单价	含税总价 (元)	折扣系数	折后含税价 (元)	备注
5	异径接头	个	180.00					规格：200*1500
6	出风口散流器	个	60.00					规格：300*300
7	回风口单层百叶	个	58.00					规格：300*400
8	长出风口双层百叶	个	11.00					规格：200*1500
9	长回风口单层百叶	个	11.00					规格：200*1500
10	风道封堵	m <sup>2</sup>	50.00					规格：0.75厚镀锌铁皮
11	风道开洞	个	155.00					
12	风道接口	个	155.00					规格：Φ200
13	出风软管	m	348.00					规格：Φ200
14	回风软管	m	263.00					规格：Φ200
<b>十四</b>	<b>措施项目费</b>							
1	施工垃圾清运费	m <sup>2</sup>	2156.00					
2	材料二次搬运费	m <sup>2</sup>	2156.00					
3	现场成品保护费	m <sup>2</sup>	2156.00					
<b>含税总价：</b>							<b>¥2,600,000.00</b>	

填报单位盖章：北京建磊国际装饰工程股份有限公司